

Client: Aéroport Belp

Tâche/Données du problème: Boîtier abaissable pour hangars  
Boîtier d'énergie abaissable et carrossable

## Notre solution:



- Construction au niveau du sol
- Carrossable avec une charge maximale de 10 tonnes
- Prises assurées individuellement
- Raccordement d'air fermé intégré
- Raccordement de terre pour liaison équipotentielle
- Ouverture du couvercle soutenue par des amortisseurs à pression de gaz
- Boîte de sol avec raccordement pour l'écoulement

